แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นตาล

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 7 พ.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	420.00	1.70	714.00	1.3822	2.35	986.89
2	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	9.00	153.42	1,380.78	1.3822	212.06	1,908.51
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	21.00	513.55	10,784.55	1.3822	709.83	14,906.41
4	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม. 320:400:880	ตร.ม.	420.00	452.98	190,251.60	1.3822	626.11	262,965.76
5	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	38.50	71.95	2,770.08	1.3822	99.45	3,828.80
	รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				205,901.01			
							รวมเป็นเงิน	284,596.37
							สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	**284,000.00**

(สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
(นายชำนาญ ชูอำนาจ)	(นางศศิวิมล บุญไพโรจน์)	(นางสาวจิราพร ภู่สุวรรณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน	นิติกรชำนาญการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน