ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองตรงข้ามพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ (ช่วงที่ 2)

จำนวน 1 โครงการ ของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

ระยะเวลาในการส่งมอบ .....60....วัน พิจารณาตัดสินด้วย (/) ราคารวม ( ) ราคาต่อรายการ ( ) อื่น ๆ

แหล่งที่มาของรายละเอียด ฯ / ราคาตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	772.00	1.70	1,312.40	1.3822	2.35	1,814.00
2	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	14.48	153.42	2,221.52	1.3822	212.06	3,070.58
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	38.60	513.55	19,823.03	1.3822	709.83	27,399.39
4	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม. 320:400:880	ตร.ม.	772.00	432.24	333,689.28	1.3822	597.44	461,225.32
5	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	73.20	71.12	5,205.98	1.3822	98.30	7,195.71
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					362,252.21			
							รวมเป็นเงิน	500,705.00
							สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	**500,000.00**

(ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นายดำรงศักดิ์ ประสังสิต)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

วันที่ 21 มี.ค. 2562