แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเข้าเครื่องสูบน้ำบ้านบางบริบูรณ์

ปริมาณงาน (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ลงดินสูงเฉลี่ย 1.70 เมตร ปริมาตรดิน 1,139.00 ลูกบาศก์เมตร

ลงลูกรังสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรลูกรัง 159.00 ลูกบาศก์เมตร

(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.60 เมตร ลงดินสูงเฉลี่ย 1.40 เมตร ปริมาตรดิน 680.00 ลูกบาศก์เมตร

ลงลูกรังสูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรลูกรัง 75.00 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 18 เม.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	860.00	1.70	1,462.00	1.3822	2.35	2,020.78
2	งานพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	234.00	154.64	36,185.76	1.3822	213.74	50,015.96
3	งานพื้นทาง (ดิน)	ลบ.ม.	1,819.00	134.64	244,910.16	1.3822	186.10	338,514.82
4	ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00*1.00 เมตร	เมตร	16.00	1,263.00	20,208.00	1.3822	1,745.72	27,931.50
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					302,765.92			
							รวมเป็นเงิน	418,483.06
							สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	**418,000.00**

(สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ
(นายดำรงศักดิ์ ประสังสิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

กรรมการ
(นายชำนาญ ชูอำนาจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ
(นายเสกสัญ ทวีสุข)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ชำนาญงาน