แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังสำนักงานทางหลวงชนบท

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 10 พ.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	560.00	1.70	952.00	1.3822	2.35	1,315.85
2	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	10.50	155.87	1,636.64	1.3822	215.44	2,262.16
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	28.00	513.55	14,379.40	1.3822	709.83	19,875.21
4	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม. 320:400:880	ตร.ม.	560.00	470.37	263,407.20	1.3822	650.15	364,081.43
5	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	52.00	71.92	3,739.84	1.3822	99.41	5,169.21
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					284,115.08			
							รวมเป็นเงิน	392,703.86
							สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	**392,000.00**

(สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ
(นายชำนาญ ชูอำนาจ)	(นายดำรงศักดิ์ ประสังสิต)	(นายดำรงศักดิ์ ประสังสิต)	(นายสำรวย สุบุตรดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม