

แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนายเขียนชัย

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร ทนหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าขอโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


ประมาณการเมื่อ - 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง	
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	105.00	1.70	178.50	1.3822	2.35	246.72	
2	งานใส่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	2.25	164.00	369.00	1.3822	226.68	510.03	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทนหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	5.25	513.55	2,696.14	1.3822	709.83	3,726.60	
4	งานผิวทางคอนกรีต ทนหนา 0.15 ม. 320:400:880	ตร.ม.	105.00	474.35	49,806.75	1.3822	655.65	68,842.89	
5	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	7.00	71.92	503.44	1.3822	99.41	695.85	
รวมค่างานต้นท่อนงานก่อสร้างทาง					53,553.83				
								รวมเป็นเงิน	74,022.09
								สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	74,000.00

เจ้าขอโครงการ ()

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประธานกรรมการ



(นายวรวิวัฒน์ ไหลรุ่งเรืองสกุล)

หัวหน้าสำนักงาน

กรรมการ



(นายชำนาญ ชูอำนาจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



(นางสาวปณิณรัตน์ รัตนปัญญา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ