แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นตาล (ช่วงที่2)

สภาพเดิม ถนนลูกรัง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 712.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 27 ธ.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	712.00	1.70	1,210.40	1.3822	2.35	1,673.01
2	งานเสริมผิวทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	50.00	164.64	8,232.00	1.3822	227.57	11,378.27
3	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	13.35	164.64	2,197.94	1.3822	227.57	3,037.99
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	35.60	513.55	18,282.38	1.3822	709.83	25,269.91
5	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	712.00	458.04	326,124.48	1.3822	633.10	450,769.26
6	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	67.20	64.95	4,364.64	1.3822	89.77	6,032.81
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					360,411.84			
							รวมเป็นเงิน	498,161.25
							สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	**498,000.00**

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ
(นายชำนาญ ชูอำนาจ)	(นายดำรงศักดิ์ ประสังสิต)	(นายดำรงศักดิ์ ประสังสิต)	(นายสำรวย สุบุตรดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม