แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะลุ่ม

สภาพเดิม ถนนลูกรัง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 27 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	280.00	1.66	464.80	1.3822	2.29	642.44
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	50.00	160.05	8,002.50	1.3822	221.22	11,061.05
3	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	14.00	160.05	2,240.70	1.3822	221.22	3,097.09
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	14.00	409.99	5,739.86	1.3822	566.68	7,933.63
5	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	280.00	376.58	105,442.40	1.3822	520.50	145,742.48
6	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	24.00	62.82	1,507.68	1.3822	86.82	2,083.91
7	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	87.42	-	1.3822	120.83	-
8	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	65.57	-	1.3822	90.63	-
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					122,933.14			
							รวมเป็นเงิน	169,918.16
							สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	**169,000.00**

(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(นายชำนาญ ชูอำนาจ)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยา เดชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวน้องนุช ทองอ่อน)
กรรมการกำหนดราคากลาง