

แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบข้างถนนยางแอสฟัลต์

สถาปนิก อดิศักดิ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ใต้ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านงิ้ว นาย กุลละดี หมู่ที่ 8 ตำบลพงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


ชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคาตกลง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	280.00	1.65	462.00	1.3822	2.28	638.57
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	56.00	158.67	8,885.52	1.3822	219.31	12,281.56
3	งานให้ลู่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	14.00	158.67	2,221.38	1.3822	219.31	3,070.39
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม.	14.00	407.79	5,709.06	1.3822	563.64	7,891.06
5	งานผิวทางคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	ตร.ม.	280.00	376.53	105,428.40	1.3822	520.43	145,723.13
6	รอยต่อเพื่อหดตัวขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	24.00	62.97	1,511.28	1.3822	87.03	2,088.89
7	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	62.97	-	1.3822	87.03	-
8	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	65.76	-	1.3822	90.89	-
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					124,217.64			
รวมเงิน								171,693.60
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน								171,000.00



(นายชำนาญ ชูอำนาจ)



(นายวิทยา เตชะ)



(นางพิมพ์พร รัญญูวิทย์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง