แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพันธ์ ซื่อรัมย์

สภาพเดิม ถนนลูกรัง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนางพันธ์ ซื่อรัมย์ หมู่ที่ 9 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

กำหนดราคาวันที่ 29 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	325.00	1.74	565.50	1.3795	2.40	780.10
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	56.00	184.58	10,336.48	1.3795	254.62	14,259.17
3	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	13.00	184.58	2,399.54	1.3795	254.62	3,310.16
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	16.00	456.57	7,305.12	1.3795	629.83	10,077.41
5	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	325.00	375.77	122,125.25	1.3795	518.37	168,471.78
6	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	25.00	33.88	847.00	1.3795	46.73	1,168.43
7	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	33.88	-	1.3795	46.73	-
8	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	35.35	-	1.3795	48.76	-
	รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				143,578.89			
							รวมเป็นเงิน	198,067.05
							สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	**198,000.00**

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชำนาญ ชูอำนาจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยา เดชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวน้องนุช ทองอ่อน)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง กทม. เดือน มีนาคม 2564 ,ราคาน้ำมัน ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี เดือน วันที่ 29 เมษายน 2564 ดีเซล B7 26.87 บาท